

Основна школа „Јован Поповић ”
22 320 Инђија, Краља Петра првог бр. 124
Е-маил адреса: osjovanpopovicindjija@gmail.com

ИЗМЕНЕ I ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку мале вредности број 1.3.1/2019 – радови на поправци и реконструкцији електроинсталација ОШ „Јован Поповић“ Инђија

У складу са чланом 63.став 1. ЗЈН-а („Сл.гласник РС“ 124/12,14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена исправка конкурсне документације за јавну набавку за **јавну набавку мале вредности број 1.3.1/2019 – радови на поправци и реконструкцији електроинсталација**

1. На страни број 3 помера се рок за подношење понуда на 18.12.2019. године до 11 часова. Јавно отварање се мења на 18.12.2019. године у 12 часова.

У делу техничке спецификације у табели под тачкама 1, 2, 3, 4, врши се измена у делу који се односи на количине у опремању ормана која гласи гласи:

”

Ред. Бр.	Опис радова , јед мере, количина	Јед. мере	количина
1	Демонтажа старог разводног ормана, испрука, монтажа и повезивање новог ормана од двапут декапираног лима са бравицом, димензија 600х 500мм са уграђеном опремом (први и други спрат)	КОМ	2
	Аутоматски осигурачи“ HAGER“ или одговарајуће, јачине:		
	- 10 А	КОМ	24
	- 16А	КОМ	10
	- 20А	КОМ	24
	- 25А	КОМ	30
	- Фидова склопка 40/0,3 „HAGER“ или одговарајуће	КОМ	2
	- ОГ пркључница монофазна aling	КОМ	2
	- ОГ пркључница трофазна aling	КОМ	2
	- Остала пратећа опрема потребна за шемирање ормана (шине, ПФ жица, сабирнице)	паушално	

2.	Демонтажа старог разводног ормана, испрука, монтажа и повезивање новог ормана од двапут декапираног лима са бравицом, димензија 400х500мм са уграђеном опремом (први и други спрат)	КОМ	2
	Аутоматски осигурач „HAGER“ или одговарајуће, јачине:		
	- 10 А	КОМ	20
	- 16А	КОМ	20
	- 20А	КОМ	10
	- 25А		4
	- Фидова склопка 40/0,3 “Hager“ или одговарајуће	КОМ	2
	- ОГ пркључница монофазна aling	КОМ	2
	- ОГ пркључница трофазна aling	КОМ	2
	- Остала пратећа опрема потребна за шемирање ормана (шине, ПФ жица, сабирнице)	паушално	
3.	Демонтажа старог разводног ормана, испрука, монтажа и повезивање новог ормана од двапут декапираног лима са бравицом, димензија 500х500мм са уграђеном опремом (кухиња и нова котларница)	КОМ	2
	Аутоматски осигурач „HAGER“ или одговарајуће, јачине:		
	- 10 А	КОМ	20
	- 16А	КОМ	20
	- 20А	КОМ	20
	- 25А	КОМ	20
	- Фидова склопка 40/0,3“ Hager“ или одговарајуће,	КОМ	2
	- ОГ пркључница монофазна aling	КОМ	2
	- ОГ пркључница трофазна aling	КОМ	2
	- Остала пратећа опрема потребна за шемирање ормана (шине, ПФ жица, сабирнице)	паушално	

4.	Демонтажа старог разводног ормана, испрука, монтажа и повезивање новог ормана од двапут декапираног лима са бравицом, димензија 500х 400мм са уграђеном опремом (кабинет техничког и свлачионица)	КОМ	2
	Аутоматски осигурач „HAGER“ или одговарајуће, јачине:		
	10 А	КОМ	20
	- 16А	КОМ	10
	- 20А	КОМ	20
	- 25А	КОМ	20
	- Фидова склопка 40/0,3 „Hager“ или одговарајуће	КОМ	2
	- ОГ пркључница монофазна aling	КОМ	2
	- ОГ пркључница трофазна aling	КОМ	2
- Остала пратећа опрема потребна за шемирање ормана (шине, ПФ жица, сабирнице)	паушално		

У делу техничке спецификације у табели под тачкама 1, 2, 3, 4, врши се измена у делу који се односи на количине у опремању ормана која гласи:

”

Ред. Бр.	Опис радова	Јед. мере	количина	Јед. Цена без ПДВ-а	Јед. Цена са ПДВ-еом	Укупна цена без ПДВ-еа	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Демонтажа старог разводног ормана, испрука, монтажа и повезивање новог ормана од двапут декапираног лима са бравицом, димензија 600х 500мм са уграђеном опремом (први и други спрат)	КОМ	2				
	Аутоматски осигурачи“ HAGER“ или одговарајуће, јачине:						
	- 10 А	КОМ	24				
	- 16А	КОМ	10				
	- 20А	КОМ	24				

	- 25A	ком	30				
	- Фидова склопка 40/0,3 „HAGER“ или одговарајуће	ком	2				
	- ОГ пркључница монофазна aling	ком	2				
	- ОГ пркључница трофазна aling	ком	2				
	- Остала пратећа опрема потребна за шемирање ормана (шине, ПФ жица, сабирнице)	паушал но					
2.	Демонтажа старог разводног ормана, испрука, монтажа и повезивање новог ормана од двапут декапираног лима са бравицом, димензија 400x 500мм са уграђеном опремом (први и други спрат)	ком	2				
	Аутоматски осигурач „HAGER“ или одговарајуће, јачине:						
	- 10 А	ком	20				
	- 16А	ком	20				
	- 20А	ком	10				
	- 25А		4				
	- Фидова склопка 40/0,3 “Hager“ или одговарајуће	ком	2				
	- ОГ пркључница монофазна aling	ком	2				
	- ОГ пркључница	ком	2				

	трофазна aling						
	- Остала пратећа опрема потребна за шемирање ормана (шине, ПФ жица, сабирнице)	паушал но					
3.	Демонтажа старог разводног ормана, испрука, монтажа и повезивање новог ормана од двапут декапираног лима са бравицом, димензија 500x 500мм са уграђеном опремом (кухиња и нова котларница)	ком	2				
	Аутоматски осигурач „HAGER“ или одговарајуће, јачине:						
	- 10 А	ком	20				
	- 16А	ком	20				
	- 20А	ком	20				
	- 25А	ком	20				
	- Фидова склопка 40/0,3“ Hager“ или одговарајуће,	ком	2				
	- ОГ пркључница монофазна aling	ком	2				
	- ОГ пркључница трофазна aling	ком	2				
	- Остала пратећа опрема потребна за шемирање ормана (шине, ПФ жица, сабирнице)	паушал но					

4.	Демонтажа старог разводног ормана, испрука, монтажа и повезивање новог ормана од двапут декапираног лима са бравицом, димензија 500x 400мм са уграђеном опремом (кабинет техничког и свлачионица)	ком	2				
	Аутоматски осигурач „HAGER“ или одговарајуће, јачине:						
	10 А	ком	20				
	- 16А	ком	10				
	- 20А	ком	20				
	- 25А	ком	20				
	- Фидова склопка 40/0,3 „Hager“ или одговарајуће	ком	2				
	- ОГ пркључница монофазна aling	ком	2				
	- ОГ пркључница трофазна aling	ком	2				
	- Остала пратећа опрема потребна за шемирање ормана (шине, ПФ жица, сабирнице)	паушал но					

Комисија за јавну набавку